

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

2ª FASE DE ACTUACIONES EN "VILLA CARMELA" EN SAN ROQUE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES :									
01.01	Ud CASCO DE SEGURIDAD. Ud. Casco de seguridad homologado.	10				10,00			
							10,00	1,60	16,00
01.02	Ud PANTALLA CONTRA PARTICULAS. Ud. Pantalla para protección contra proyección partículas, homologada.	4				4,00			
							4,00	1,77	7,08
01.03	Ud GAFAS ANTIPOLVO. Ud. Gafas antipolvo de vinilo con ventilación directa, sujección a cabeza graduable, visor de policarbonato, para trabajos con ambiente pulvígeno, homologadas.	10				10,00			
							10,00	0,79	7,90
01.04	Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS. Ud. Gafas contra impactos con montura de vinilo, pantalla exterior de policarbonato, pantalla interior de antichoque y cámara de aire entre las dos pantallas para trabajos con riesgo de impactos en ojos, homologadas.	10				10,00			
							10,00	1,23	12,30
01.05	Ud MASCARILLA ANTIPOLVO. Ud. Mascarilla de respiración antipolvo, homologada.	10				10,00			
							10,00	0,64	6,40
01.06	Ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA. Ud. Filtro recambio para mascarilla antipolvo, homologado.	20				20,00			
							20,00	0,45	9,00
01.07	Ud PROTECTORES AUDITIVOS. Ud. Protectores auditivos con casquete ajustables, uso optativo con o sin casco de seguridad, homologados.	12				12,00			
							12,00	1,81	21,72
01.08	Ud CINTURON SEGURIDAD CLASE A. Ud. Cinturón de seguridad clase A (sujección), homologado.	4				4,00			
							4,00	5,05	20,20
01.09	MI CABLE DE SEGUR.PARA ANCL.CINT MI. Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad.	1	25,00			25,00			
							25,00	6,38	159,50
01.10	Ud CINTURON ANTIVIBRATORIO. Ud. Cinturón antivibratorio para protección de riñones, homologado.	4				4,00			
							4,00	3,19	12,76
01.11	Ud PAR GUANTES GOMA FINOS Ud. Par de guantes de goma finos de uso general.	10				10,00			
							10,00	0,37	3,70

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

2ª FASE DE ACTUACIONES EN "VILLA CARMELA" EN SAN ROQUE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.12	Ud PAR GUANTES DE CUERO. Ud. Par de guantes de cuero, homologado.	10				10,00			
							10,00	0,96	9,60
01.13	Ud PAR GUANTES ANTICORTE Ud. Par de guantes anticorte, homologado.	10				10,00			
							10,00	1,06	10,60
01.14	Ud PAR GUANTES AISLANTES. Ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados.	5				5,00			
							5,00	6,49	32,45
01.15	Ud PAR BOTAS IMPERMEABLES Ud. Par de botas impermeables al agua y a la humedad, con piso antideslizante, homologadas.	15				15,00			
							15,00	1,37	20,55
01.16	Ud PAR BOTAS SEGURIDAD. Ud. Par de botas de seguridad con puntera y plantillas metálicas, homologadas.	12				12,00			
							12,00	5,67	68,04
01.17	Ud MONO DE TRABAJO. Ud. Mono de trabajo, homologado.	12				12,00			
							12,00	5,83	69,96
01.18	Ud IMPERMEABLE. Ud. Impermeable de trabajo, homologado.	10				10,00			
							10,00	2,97	29,70
01.19	Ud GANCHOS DE SERVICIO UD. Gancho de servicio de acero AE-22 L galvanizado de 16 mm. de diametro, recibido con hormigón H=150 Kg/cm2., colocado en cumbrera de cubierta de tejas, incluso corte, preparación y recibido del mismo.	12				12,00			
							12,00	0,76	9,12
TOTAL CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES :.....									526,58

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

2ª FASE DE ACTUACIONES EN "VILLA CARMELA" EN SAN ROQUE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS :									
02.01	Ud SEÑAL STOP I/SOPORTE. Ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado.	2				2,00			
							2,00	5,71	11,42
02.02	Ud CARTEL COMBINADO 100X70 CM. Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado.	2				2,00			
							2,00	5,24	10,48
02.03	MI LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cinturones, i/desmontaje.	1	50,00			50,00			
							50,00	3,09	154,50
02.04	H. MANO DE OBRA BRIGADA SEGUR H. Mano de obra de brigada de seguridad, empleada en mantenimiento y reposición de protecciones.	1	20,00			20,00			
							20,00	20,91	418,20
TOTAL CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS :									594,60

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

2ª FASE DE ACTUACIONES EN "VILLA CARMELA" EN SAN ROQUE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS :									
03.01	Ud EXTINTOR DE C02 Ud. Extintor de dióxido de carbono de 12 Kg., incluso soporte y colocación.	2				2,00			
							2,00	16,89	33,78
03.02	Ud EXTINTOR DE POLVO SECO Ud. Extintor de polvo seco antibrasa de 6 Kg., incluso soporte y colocación.	1				1,00			
							1,00	20,44	20,44
TOTAL CAPÍTULO 03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS :									54,22

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

2ª FASE DE ACTUACIONES EN "VILLA CARMELA" EN SAN ROQUE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 04 PROTECCIÓN INST. ELÉCTRICA :									
04.01	Ud CUADRO GENERAL OBRA Pmáx.40kW Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 40 kW. compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico+diferencial de 4x125 A., dos interruptores automático magnetotérmico de 4x63 A., dos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 63 A. 3p+T., dos de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T. y dos de 230 V. 16 A. 2p+T. incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 obras). s/R.D. 486/97. s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y R.D. 614/2001.	1				1,00			
							1,00	277,54	277,54
04.02	Ud CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW. compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x40 A., un interruptor automático diferencial de 4x40 A. 300 mA., dos interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T., y dos de 230 V. 16 A. 2p+T., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 obras). s/R.D. 486/97. s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y R.D. 614/2001.	1				1,00			
							1,00	183,30	183,30
04.03	Ud INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA Ud. Instalación de puesta a tierra compuesta por cables de cobre, arquetas, electrodos conectados a tierra, cuadros de electricidad, etc.	1				1,00			
							1,00	18,27	18,27
TOTAL CAPÍTULO 04 PROTECCIÓN INST. ELÉCTRICA :.....									479,11

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

2ª FASE DE ACTUACIONES EN "VILLA CARMELA" EN SAN ROQUE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 05 INSTAL. DE HIGIENE BIENESTAR:									
05.01	Ud ALQUILER CASETA PREFE.OFICINA Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.	6				6,00			
							6,00	105,12	630,72
05.02	Ud ALQUILER CASETA ASEO Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para aseo de obra de 3.25x1.90x 2,30 m. con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección; con una placa turca, una placa de ducha, un lavabo con tres grifos y termo eléctrico de 50 litros de capacidad. Suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y resistente al desgaste. Piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat blanco y pintura antideslizante. Puertas interiores de madera en los compartimentos. Instalación de fontanería con tuberías de polibutileno e instalación eléctrica para corriente monofásica de 220 V. protegida con interruptor automático.	6				6,00			
							6,00	103,46	620,76
05.03	Ud ALQUILER CASETA P.VESTUARIOS Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.	6				6,00			
							6,00	102,32	613,92
05.04	Ud ALQUILER CASETA PREFE.COMEDOR Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.	6				6,00			
							6,00	96,34	578,04
05.05	Ud PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).	2				2,00			
							2,00	4,56	9,12
05.06	Ud ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS Espejo para vestuarios y aseos, colocado.	2				2,00			
							2,00	21,46	42,92
05.07	Ud JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amortizable en 3 usos).	2				2,00			
							2,00	10,17	20,34

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

2ª FASE DE ACTUACIONES EN "VILLA CARMELA" EN SAN ROQUE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
05.08	Ud SECAMANOS ELÉCTRICO Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).	2				2,00			
							2,00	53,46	106,92
05.09	Ud HORNO MICROONDAS Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).	1				1,00			
							1,00	34,60	34,60
05.10	Ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).	4				4,00			
							4,00	31,13	124,52
05.11	Ud DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).	1				1,00			
							1,00	20,61	20,61
05.12	Ud ACOMET.PROV.ELECT.A CASETA. Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.	1				1,00			
							1,00	52,67	52,67
05.13	Ud ACOMET.PROV.FONTAN.A CASETA. Ud. Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.	1				1,00			
							1,00	139,09	139,09
05.14	Ud ACOMET.PROV.SANEAMT.A CASETA. Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.	1				1,00			
							1,00	115,40	115,40
05.15	Ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF. Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana un peón ordinario.	6				6,00			
							6,00	50,35	302,10
TOTAL CAPÍTULO 05 INSTAL. DE HIGIENE BIENESTAR:.....									3.411,73

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

2ª FASE DE ACTUACIONES EN "VILLA CARMELA" EN SAN ROQUE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 06 MEDICINA PREVENTIVA-1º AUX.:									
06.01	Ud BOTIQUIN DE OBRA. Ud. Botiquín instalado en obra dotado de material s/normativa vigente.	2				2,00			
							2,00	15,45	30,90
06.02	Ud REPOSICION DE BOTIQUIN. Ud. Reposición de material de botiquín de obra, durante el transcurso de la obra.	2				2,00			
							2,00	7,52	15,04
06.03	Ud RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGAT Ud. Reconocimiento médico obligatorio.	7				7,00			
							7,00	4,38	30,66
TOTAL CAPÍTULO 06 MEDICINA PREVENTIVA-1º AUX.:									76,60

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

2ª FASE DE ACTUACIONES EN "VILLA CARMELA" EN SAN ROQUE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 07 FORMACIÓN Y REUNIONES :									
07.01	Ud COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG. Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por un encargado.	6				6,00			
							6,00	36,07	216,42
TOTAL CAPÍTULO 07 FORMACIÓN Y REUNIONES :									216,42

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

2ª FASE DE ACTUACIONES EN "VILLA CARMELA" EN SAN ROQUE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 08 CONTROL DE OBRA :									
08.01	Ud SEGUIMIENTO Y CONTROL INTERNO								
	Ud. Seguimiento y control interno en materia de Seguridad y Salud para 1 obra a ejecutar en un plazo de 6 meses.	1				1,00			
							1,00	523,10	523,10
TOTAL CAPÍTULO 08 CONTROL DE OBRA :									523,10
TOTAL.....									5.882,36